

17

### 报价明细表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					1366.15	
1	01140500100 1	除锈,油漆(1底1面)	1.手工除锈 管道 重锈 2.一般钢结构 防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	m2	1	32.42	32.42	
2	03070100300 1	拆装冷气机	1.拆除冷气机 2.安装冷气机	台	1	363.57	363.57	
3	03070200800 1	2匹冷气机以下铜管	1.2匹冷气机以下铜管安装 2.配管外径(mm以内) 12.7	m	1	21.47	21.47	
4	03070200800 2	2.5匹-3匹冷气机铜管	1.2.5匹-3匹冷气机铜管安装 2.配管外径(mm以内) 15.9	m	1	26.26	26.26	
5	03070200800 3	3匹-5匹冷气机铜管	1.3匹-5匹冷气机铜管安装 2.配管外径(mm以内) 19.1	m	1	43.84	43.84	
6	03070100900 1	3匹冷气机以下铁机架	1.3匹冷气机以下铁机架制作 2.3匹冷气机以下铁机架安装	个	1	269.23	269.23	
7	03070100900 2	5匹冷气机铁机架	1.5匹冷气机铁机架制作 2.5匹冷气机铁机架安装	个	1	415.95	415.95	
8	03B001	冷气机添加雪种	1.冷气机添加雪种	台	1	143.44	143.44	
9	02100101600 1	外装饰吊篮	1.电动吊篮	台班	1	49.97	49.97	
		措施项目						
		措施其他项目						
10	03130200700 1	高层施工增加		项	1			
11	03130101700 1	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							1366.15	
合 计							1366.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


工程名称：建筑装饰工程

标段：



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					26583.66	
1	01161000200 1	金属门窗拆 装	1. 拆除铝合金窗 2. 安装铝合金窗	m2	1	144.58	144.58	
2	01120400300 1	外墙清洁锈 迹	1. 不规则防盗网或飘蓬搭建 物所引起的外墙锈迹进行清 洁	m2	1	18.11	18.11	
3	01161100300 1	拆除钢防盗 网	1. 含外墙拔钉补洞 2. 不含外墙清洁费用 3. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 10km 内	m2	1	38.85	38.85	
4	01060100100 1	钢防盗网	1. 钢防盗网 12×12 间距 120 2. 防盗网包含扫漆 3. 焊口打磨	m2	1	69.76	69.76	
5	01060100100 2	不锈钢防盗 网	1. 不锈钢防盗网 12×12 间 距 120 2. 不锈钢网焊口打磨、磨钉	m2	1	147.25	147.25	
6	粤 R1-1-9	清拆违章建 筑-第三层楼 房以上(含第 三层)	1. 整体拆除违法建筑 2. 楼层位置：第三层楼房以 上(含第三层) 3. 结构类型：钢筋混凝土现 浇框架结构 4. 建筑层高：3.5m	m2	1	220.43	220.43	
7	粤 R1-1-7	清拆违章建 筑-三层楼房 以下	1. 整体拆除违法建筑 2. 楼层位置：三层楼房以下 3. 结构类型：钢筋混凝土现 浇框架结构 4. 建筑层高：3.5m	m2	1	185.95	185.95	
8	粤 R1-1-3	清拆违章建 筑-一层瓦房	1. 整体拆除违法建筑 砖瓦 房 2. 建筑层数：一层 3. 结构类型：砖混结构，瓦 屋面 4. 建筑层高：4m	m2	1	58.55	58.55	

9	粤 R1-1-1	清拆违章建筑-星铁顶窝棚(含清除水泥地面)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体拆除违法建筑 星铁顶窝棚 (含清除水泥地面)</li> <li>2. 建筑层数: 一层</li> <li>3. 结构类型: 简易结构, 星铁屋面</li> <li>4. 建筑层高: 3m</li> <li>5. 地面拆除: 拆除水泥混凝土地面, 8cm</li> </ol>	m2	1	58.55	58.55	
10	粤 R1-1-1	清拆违章建筑 星铁顶窝棚(不含清除水泥地面)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体拆除违法建筑 星铁顶窝棚(不含清除水泥地面)</li> <li>2. 建筑层数: 一层</li> <li>3. 结构类型: 简易结构, 星铁屋面</li> <li>4. 建筑层高: 5m</li> </ol>	m2	1	58.55	58.55	
11	粤 R1-1-1	清拆违章建筑 石棉瓦顶窝棚(含清除水泥地面)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体拆除违法建筑 石棉瓦顶窝棚(含清除水泥地面)</li> <li>2. 建筑层数: 一层</li> <li>3. 结构类型: 简易结构, 石棉瓦屋面</li> <li>4. 建筑层高: 5m</li> <li>5. 地面拆除: 拆除水泥混凝土地面, 8cm</li> </ol>	m2	1	58.55	58.55	
12	粤 R1-1-1	清拆违章建筑 石棉瓦顶窝棚(不含清除水泥地面)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体拆除违法建筑 石棉瓦顶窝棚 (不含清除水泥地面)</li> <li>2. 建筑层数: 一层</li> <li>3. 结构类型: 简易结构, 石棉瓦屋面</li> <li>4. 建筑层高: 5m</li> </ol>	m2	1	58.55	58.55	
13	粤 R1-1-5	清拆违章建筑 钢架结构棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体拆除违法建筑 钢架结构棚</li> <li>2. 建筑层数: 一层</li> <li>3. 结构类型: 基础至 1.2m 下为钢筋混凝土结构, 1.2m 以上为钢结构, 彩瓦屋面</li> <li>4. 建筑层高: 8m</li> </ol>	m2	1	185.95	185.95	
14	粤 R1-1-27	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 其他钢筋砼构件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 剪建筑物钢筋混凝土立柱钢筋</li> <li>2. 每柱剪钢筋数量: 按 10 条主筋考虑</li> <li>3. 钢筋规格: <math>\Phi 10 \sim \Phi 25</math></li> </ol>	柱	1	146.49	146.49	

15	粤 R1-1-22	清拆违章建筑 剪钢筋	<p>1. 人工拆除建筑物钢筋混凝土立柱（不含截断钢筋）</p> <p>2. 柱截面：300mm*300mm</p> <p>3. 柱高度：按 4.5m 考虑，高度超此标准算两柱</p> <p>4. 垃圾垂直运距：综合考虑</p>	柱	1	496.87	496.87
16	粤 R1-1-25	清拆违章建筑 拆除水泥楼面	<p>1. 人工拆除建筑物钢筋混凝土楼面</p> <p>2. 楼层位置：第二层或以上</p> <p>3. 楼板厚度：按 120mm 考虑</p> <p>4. 楼面装饰厚度：按 40mm 考虑</p> <p>4. 混凝土板和楼面装饰垃圾垂直运距：综合考虑</p>	m2	1	329.57	329.57
17	粤 R1-1-34	人工单项拆除 砖墙	<p>1. 单独拆除立面砖墙（围板）</p> <p>2. 结构类型：钢筋混凝土柱和 180 砖墙</p> <p>3. 围墙高度：2.3m</p> <p>4. 围墙厚度：230mm（含装修层）</p>	m2	1	34.25	34.25
18	01160200200 1	钢筋混凝土构件拆除	<p>1. 人工拆除建筑物钢筋混凝土立柱（不含截断钢筋）</p> <p>2. 柱截面：300mm*300mm</p> <p>3. 柱高度：按 4.5m 考虑，高度超此标准算两柱</p> <p>4. 垃圾垂直运距：综合考虑</p>	m3			
19	01160100100 1	人工单项拆除 砖墙	<p>1. 单独拆除立面砖墙（围板）</p> <p>2. 结构类型：钢筋混凝土柱和 180 砖墙</p> <p>3. 围墙高度：2.3m</p> <p>4. 围墙厚度：230mm（含装修层）</p>	m2			
20	粤 R1-1-50	清拆违章建筑 拆除水泥地面	<p>1. 拆除水泥地面</p> <p>2. 混凝土厚度：10cm 内</p>	m2	1	44.70	44.70



21	011609002001	清拆违章建筑 清拆乱搭建	1. 拆除用钢架、帆布或其他材料搭建的遮阳篷、围板	m2	1	24.48	24.48
22	011609002002	清拆违章广告 4.5米以上	1. 拆除违章广告牌 2. 结构类型: 钢骨架, 广告基层封铁板, 面为广告布 3. 高度: 4.5米以上	m2	1	213.88	213.88
23	011609002003	清拆违章广告 4.5米以下	1. 拆除违章广告牌 2. 结构类型: 钢骨架, 广告基层封铁板, 面为广告布 3. 高度: 4.5米以下	m2	1	108.55	108.55
24	011609002004	清拆违章广告 店铺门前招牌	1. 人工拆除店铺门前招牌 2. 结构类型: 钢骨架, 基层封铁皮, 面为广告布 3. 招牌: 长4m, 高1m 4. 招牌面标高: 4m 5. 拆除店铺前悬挂灯箱	个	1	470.53	470.53
25	01B001	补偿费 出动5人次	1. 行动因故取消或未能拆除补偿费, 单次计补偿 2. 施工人员出场人数: 5人	工日	1	1269.00	1269.00
26	01B002	补偿费 出动10人次	1. 行动因故取消或未能拆除补偿费, 单次计补偿 2. 施工人员出场人数: 10人	工日	1	2538.00	2538.00
27	01B003	补偿费 出动一台小钩机	1. 行动因故取消或未能拆除补偿费, 单次计补偿 2. 钩机规格数量: 小钩机, 1台 3. 挖掘机进退进费数: 1次 4. 施工人员出场人数: 5人	项	1	3577.42	3577.42
28	01B004	补偿费 出动一台中钩机	1. 行动因故取消或未能拆除补偿费, 单次计补偿 2. 钩机规格数量: 中钩机, 1台 3. 挖掘机进退进费数: 1次 4. 施工人员出场人数: 10人	项	1	5615.70	5615.70



29	01B005	补偿费 出动 一台大钩机	1. 行动因故取消或未能拆除 补偿费, 单次计补偿 2. 钩机规格数量: 大钩机, 1 台 3. 挖掘机进退进费数: 1	项	1	6304.17	6304.17	
30	01B006	风焊机补偿 费	1. 行动因故取消或未能拆除 补偿费, 单次计补偿 2. 风焊机	台班	1	234.28	234.28	
31	01B007	运输车补偿 费	1. 行动因故取消或未能拆除 补偿费, 单次计补偿 2. 运输车	台班	1	712.48	712.48	
32	01B008	拖车费	1. 拖车费	台班	1	1317.49	1317.49	
33	01161100200 1	钢柱拆除	1. 清拆钢结构柱 2. 机械单项拆除 钢柱 3. 金属材料垂直运输 6层以 内	条	1	443.11	443.11	
34	01161100200 2	钢结构楼板	1. 清拆钢结构楼板 2. 机械单项拆除 其他金属 构件 3. 金属材料垂直运输 6层以 内	m2	1	896.71	896.71	
35	粤 01170100800 1	综合钢脚手 架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度 (m 以内) 30.5	m2	1	46.25	46.25	
36	01170300100 1	人工垂直运 输	1、六层以内	m2	1	60.00	60.00	
37	01010300200 1	余方弃置	1. 人工装自卸汽车运其他拆 除料 运距 1km 实际运距 (km): 20	m3	1	142.30	142.30	
38	01B009	人工费	1. 拆除现场搬运垃圾	工日	1	253.80	253.80	
		措施项目						
本页小计							26583.66	
合计							26583.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。